Buts De Handball Acier 80x40
80x40 Steel Handball Goals

Prim Hand	
HB050001	①
HB050001-UN	②
HB050002	③
HB050002-UN	④
Hand Scolaire	
HB05N103	⑤
HB05N103-UN	⑥
HB05N104	⑦
HB05N104-UN	⑧

DOCUMENTS LIÉS / *Linked Documents*

- Instructions de scellement : Repère de scellement : TS_HB_01③④_02⑦⑧_05①②_06⑤⑥
  Sealing Instructions : Sealing Reference : TS_HB_01③④_02⑦⑧_05①②_06⑤⑥

CLICK HERE

- Instructions d'installation et d'utilisation : Guide de bonnes pratiques
  Installation and User Instructions: Best Practices Guide

CLICK HERE

- Instructions d'entretien : Guide de surveillance des équipements
  Maintenance Instructions: Equipment Monitoring Guide

CLICK HERE

CONDITIONS DE MONTAGE / *Installation Conditions*

- Temps de montage : 1 heure(s)
  Installation time : 1 hour(s)
- Nombre de personnes : 2
  Number of workers : 2

COLISAGE D'EXPÉDITION / *shipping Packing*

PRIM HAND

① HB050001

CLICK HERE

② HB050001-UN

CLICK HERE

③ HB050002

CLICK HERE

④ HB050002-UN

CLICK HERE

HAND SCOLAIRE

⑤ HB05N103

CLICK HERE

⑥ HB05N103-UN

CLICK HERE

⑦ HB05N104

CLICK HERE

⑧ HB05N104-UN

CLICK HERE

METALL 2020

INSTRUCTIONS DE MONTAGE / *Installation instructions*



- Emboiter les montants et la transversale sur les jonctions.
- Présenter les arceaux et fixer l'ensemble à l'aide des vis M10x40 et des rondelles Ø10.
- Régler la verticalité des buts avec les vérins de stabilisation.
- Fixer les buts aux boîtiers d'ancrage préalablement scellés à l'aide des crochets et molettes.

- Fit the posts and the crossbar onto the junctions.
- Place the net supports and fix using the M10x40 screws and Ø10 washers.
- Adjust the goal verticality using the stabiliser jacks.
- Fix the goals to the anchor boxes using the hooks and knobs.

METALU 2023